

健康管理中心二楼平台搭建配餐室

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____金堂县第一人民医院_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____四川书海同舟工程管理咨询有限公司_____
(单位盖章)

招标工程量清单

招 标 人：_____ 金堂县第一人民医院 _____
(单位盖章)

造价咨询人：_____ 四川书海同舟工程管理咨询有限公司 _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____ _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____ _____
(签字或盖章)

编 制 人：_____ _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____ _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室

第1页 共4页

1. 工程概况

- 1.1项目名称：健康管理中心二楼平台搭建配餐室
- 1.2建设地址：金堂县第一人民医院
- 1.3建设单位：四川省成都市金堂县
- 1.4建设内容：二楼平台搭建配餐室。

2. 工程量清单编制范围

- 2.1 本次招标具体范围内容详见工程量清单及设计施工图

3. 工程量清单编制依据

- 3.1北桥中七设计有限公司设计的施工图；
- 3.2中华人民共和国《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》；
- 3.3中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》宣贯辅导教材；
- 3.4四川省2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；
- 3.5四川省建设工程造价管理总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2024〕14号文）；
- 3.6《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建发〔2017〕5号）、《四川省住房和城乡建设厅关于调增工程施工扬尘污染防治费等安全文明施工费计取标准的通知》（川建造价发〔2019〕180号）；
- 3.7四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2019〕181号）；
- 3.8材料价格参照成都市《工程造价信息》2024年7期材料价格，《工程造价信息》中没有的材料价格参照现行市场价执行；
- 3.9四川省住房和城乡建设厅川建造价发〔2021〕302号《关于建设工程合同中价格风险约定和价格调整的指导意见》；
- 3.10国家有关法律、法规及有关现行技术规范、标准图集等其他有关资料。

4. 工程相关的施工和验收规范工程质量、材料、施工等的要求

- 4.1工程质量应达到国家现行验收标准，并按四川省现行相关文件规定满足安全文明施工的相关要求；
- 4.2材料品质、规格必须满足设计方案的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及招标人要求；
- 4.3施工按经批准的施工组织设计，符合施工规范及验收标准。

5. 投标报价说明

- 5.1投标人应将招标人提供的工程量清单与招标文件、技术规范、施工图纸、施工现场实际情况等结合起来进行查阅、理解、使用，并结合投标人自身技术水平、管理水平、经营状况、机械配备以及拟定的施工方案等，依据企业定额和市场价格信息进行编制，投标人自主确定报价。投标过程中若图纸与清单不一致时，以清单为准。投标人应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及其他足以影响投标报价的情况，任何因

总 说 明

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室

第2页 共4页

- 忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；
- 5.2 工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。
- 5.3 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费清单、税金等完成本工程及保修期所需的一切费用及风险金等；
- 5.4 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价；
- 5.5 工程量清单中的分部分项工程量清单是完成实体工程项目数量的清单，投标人根据招标人给出的分部分项工程量清单项目，报出综合单价和合价，综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费（含设备）、机械使用费、综合费和利润，并考虑风险因素。所有清单项目（含措施项目）综合单价报价均要求附相应“分部分项工程量清单综合单价分析表”作为商务标组成部分。“分部分项工程量清单综合单价分析表”中材料单价与“主要材料表”中相同材料单价应一致如发生矛盾时，以低价为准，并调整相应的综合单价；
- 5.6 本工程的投标报价采用工程量清单综合单价计价。除本招标文件另有约定外，中标单位所报综合单价在实施过程中将不予调整。除招标文件另有约定外，投标人所报的综合单价中必须包含该项目涉及的材料及设备，其耗量不得高于定额及市场平均水平，若中标后发现其高于上述标准的，结算时按定额及市场水平重新核价后执行；
- 5.7 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。投标人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付；凡工程量清单中列明的工程项目在投标人所报的工程量清单计价表中未予列出，视为该项目费用已包括在其他有价款的综合单价或合价内，投标人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中列明的投标人未予列出的工程项目的工作内容，但不能得到结算与支付；
- 5.8 本工程的总价措施项目清单中的环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费应按照招标人给定的金额报价，结算时按照相关文件调整；
- 5.9 单价措施项目清单、总价措施项目清单中招标人给出了一些通用的措施项目，投标人应根据本次的施工组织设计、现场实际情况、企业自身情况等报价，投标人可在招标人列出的措施项目中自行增列，中标后不得因招标人或招标人委派的监理工程师对其施工组织设计或施工方案优化后作出的调整为由而得到额外的补偿；
- 5.10 暂列金按招标人给定的金额计入投标报价中；
- 5.11 规费按招标人给定的金额填报，结算时按投标人企业资质对应挡位计取；
- 5.12 本工程税金（增值税）按9%的税率计入投标总价内。
- 5.13 投标报价时应考虑同其他施工单位交叉作业、干扰等施工配合费，中标后进场施工必须听从现场甲方代表的指挥管理，做好配合工作，费用包干使用，不做调整；
- 5.14 投标人应负责通过工程验收及工程移交工作，所需各项费用均包含在投标报价中，但不单独列项，中标后不得以上述任何理由要求增加费用；
- 5.15 发包人有权增加、取消和变更项目，承包人不得有任何异议，且不能提出任何费用和工期的索赔；
- 5.16 规费及安全文明施工费计费基础按相关文件执行，如投标人在报价时套用的定额与实际施工工艺等不符，发包人将予以修正投标所套用的定额，投标人不得有异议。

总 说 明

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室

第3页 共4页

6. 其他需要说明的问题

- 6.1 计价方式：投标人应按设计要求、工程量清单中的工程项目特征及工作内容、施工及验收规范的要求、招标文件的要求进行报价，其中工程量清单的特征描述只做重点描述，一切以设计内容为准；
- 6.2 本工程相同清单的投标价需一致，若不一致，结算时按照最低综合单价结算；
- 6.3 投标报价中的材料价格需包含但不限于到场运费、采管费、上下车费用、检测及试验费等；
- 6.4 在投标报价时须充分结合施工现场实际情况考虑夜间施工、二次或多次搬运、冬雨季施工等措施费，中标后不作调整，也不另行签证；
- 6.5 施工用水及生活用水由中标人自行解决，所有费用由投标人考虑到措施费中并包干使用；
- 6.6 中标人应负责施工现场用水用电的使用、维护，且在施工期间中标人应定期到有关部门足额缴纳费用，因中标人原因未按时缴纳相关费用而导致的滞纳金、罚款等均由中标人负担；
- 6.7 投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑安全防护等措施费，中标后不作任何调整，也不另行签证；
- 6.8 施工现场出入口应设置冲洗设施、地面须进行硬化处理，专人对进出场车辆进行清洁处理，切实防止泥土带入道路、污染路面；
- 6.9 投标人应充分考虑施工过程中成品、半成品的保护措施，以及各施工单位交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作，投标时应综合考虑以上因素，并自行考虑在投标报价中。中标后招标人将视投标人已在投标报价中综合考虑并不会再支付与成品、半成品采取保护措施相关的一切费用；
- 6.10 投标单位应自行认真考察施工现场情况，自行解决搭设临时设施的场地，合理布置施工总平面，如需另租场地搭设临时设施，场地租赁等费用均应包含在投标报价内，但不单独列项，中标后不得以任何理由提出增加费用或延迟工期；
- 6.11 本工程临时设施按招标人审定认可的施工总平面图的要求进行布置修建，并应符合标准化工地的要求，生活用水用电投标人踏勘现场情况后自行考虑，中标单位承担对搭设的建筑物、构筑物、临时供水管道、临时供电管线、简易道路、临时排水设施等进行拆除、清运，建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，以上费用均包括在临时设施费中；
- 6.12 按设计要求或因施工需要在砼结构或砌体上预留孔、槽、洞时，投标人应按要求进行预留孔、槽、洞及封堵孔、槽、洞，若有防水、防火要求的还应满足相关要求，投标人在充分考虑其技术要求的基础上采取相应技术措施，并在相应项目报价时充分考虑此因素，将相关费用自行考虑在报价中，结算不再单列和计算费用；
- 6.13 设计未作预留的墙体留洞，管道安装时按图现场开凿，费用已包含在投标报价中，中标后不再单列和计算费用；
- 6.14 防水工程按照施工规范或施工设计要求所需增设的附加层（包括增加玻纤无纺布）、加强层、搭接重叠层、管道防水处理等所发生的费用已包含在相应项目综合单价中，结算不再单列和计算费用；
- 6.15 防水保温的收头、泛水、勒脚等处理费用已包含在投标报价中，中标后不再单列和计算费用；
- 6.16 面砖、石材采用湿作业法、粘贴法、干挂法等不同施工方式时，按设计和规范要求需发生的勾缝、切割、磨边、钻孔、挖缺、拼花、打磨、酸洗、打蜡、防污、防渗，及需设置的背贴玻璃纤维网布，防碱处理，骨架除锈防锈、防腐防火处理等相关费用投标人应综合考虑在相应项目综合单价中，结算不再单列和计算费用；
- 6.17 玻璃材料施工时可能发生的切割、磨边、钻孔、挖缺等费用自行考虑在报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证；

总 说 明

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室

第4页 共4页

6. 18油漆、涂料施工的遍数应按验收标准进行验收合格为准，达不到验收要求，投标人应无条件进行返工至合格为止，发生的费用由投标人自行充分考虑在报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证；
6. 19油漆、涂料的颜色以最终设计及发包人认可的颜色为准，投标人投标时，应综合考虑其各种颜色的价格综合报价。中标后，无论最终确定何种颜色，其综合单价均不调整；
6. 20玻璃、陶板、面砖、石材等各种装饰材料的规格与颜色应综合考虑在相应项目综合单价中，中标后不得因其变化而调整综合单价；
6. 21建筑、装饰工程的收边、收口，无论施工图及清单是否提出，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在报价中，中标后不得调整，也不另行签证；
6. 22泛水、滴水、阴阳角处理的费用已包含在投标报价中，中标后不再单列和计算费用；
6. 23预埋木砖、铁件、不同材质界面处的防腐、防锈、防火处理费用已包含在投标报价中，中标后不再单列和计算费用；
6. 24按设计和规范要求进行的闭水试验费用已包含在投标报价中，中标后不再单列和计算费用；
6. 25电气管道安装中均包含接线盒及与之安装有关的内容，电气配管剔槽暗敷项目均包含剔槽费用，投标人报价时综合考虑，配电箱清单中均包含接线端子的安装；
6. 26本工程混凝土均采用商品混凝土，泵送方式及费用综合考虑；砂浆采用预拌砂浆；
6. 27施工中发生的工程排污费投标人自行考虑在投标报价中；
7. 本次招标控制价为87089.09元，其中暂列金为3740.82元；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		0104 砌筑工程							
1	010401004001	砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级： 页岩多孔砖，规格、强度综合考虑 2. 墙体厚度：综合考虑 3. 砂浆强度等级：M5干混砌筑砂浆 4. 预留洞的封堵：满足设计要求，此项费用综合在综合单价内 5. 其它：满足设计规定及相关施工及验收规范要求，并符合相关规定	m ³	1.3				
2	010401012002	砖砌踏步	1. 砖品种、规格、强度等级： 页岩标砖，规格、强度综合考虑 2. 墙体厚度：综合考虑 3. 砂浆强度等级：M5干混砌筑砂浆 4. 预留洞的封堵：满足设计要求，此项费用综合在综合单价内 5. 其它：满足设计规定及相关施工及验收规范要求，并符合相关规定	m ³	0.24				
		分部小计							
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程							
		本页小计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室【建筑与装饰工程】

标段：

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
3	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 4. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m ³	0.12				
		分部小计							
		0106 金属结构工程							
4	010516001004	化学锚栓 M20	1. 化学锚栓（M20） 2. 化学锚栓须做现场承载力检测试验，具体详设计极限值数据表，采用的M8、M16、M20满足对应的锚固长度 3. 化学锚栓必须植于钢筋混凝土柱或钢筋混凝土梁中 4. 满足设计及相关规范要求	个	16				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室【建筑与装饰工程】

标段：

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
5	010516001005	化学锚栓 M16	1. 化学锚栓（M16） 2. 化学锚栓须做现场承载力检测试验，具体详设计极限值数据表，采用的M8、M16、M20满足对应的锚固长度 3. 化学锚栓必须植于钢筋混凝土柱或钢筋混凝土梁中 4. 满足设计及相关规范要求	个	48				
6	010516002006	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 满足设计及规范要求	t	0.1				
7	010603002007	钢柱及结构加强处理	1. 柱类型：综合 2. 钢材品种、规格：详设计图纸 3. 单根柱质量：≤500kg 4. 螺栓种类：详设计图纸 5. 探伤要求：满足设计要求 6. 防腐、油漆、结构加强要求：防锈涂层由底漆、中间漆组成，涂料应与除锈等级相匹配。底漆：环氧富锌底漆；中间漆：环氧云铁中间漆 7. 防火涂料：见防火要求 8. 面漆：聚氨酯面漆	t	0.28				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室【建筑与装饰工程】

标段：

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
8	010604001008	钢梁及结构加强处理	1. 钢梁类型：综合 2. 钢材品种、规格：详设计图纸 3. 单根柱质量：≤500kg 4. 螺栓种类：详设计图纸 5. 探伤要求：满足设计要求 6. 防腐、油漆、结构加强要求：防锈涂层由底漆、中间漆组成，涂料应与除锈等级相匹配。底漆：环氧富锌底漆；中间漆：环氧云铁中间漆 7. 防火涂料：见防火要求 8. 面漆：聚氨酯面漆	t	2.02				
9	010606002009	钢檩条	1. 钢檩条类型： C120*50*20*2.0 2. 钢材品种、规格：详设计图纸 3. 单根柱质量：≤500kg 4. 螺栓种类：详设计图纸 5. 探伤要求：满足设计要求 6. 防腐、油漆、结构加强要求：防锈涂层由底漆、中间漆组成，涂料应与除锈等级相匹配。底漆：环氧富锌底漆；中间漆：环氧云铁中间漆 7. 防火涂料：见防火要求 8. 面漆：聚氨酯面漆	t	0.21				
		分部小计							
		本页小计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室【建筑与装饰工程】

标段：

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		0108 门窗工程							
10	010802001010	铝合金门联窗 MLC4727	1. 门窗代号及洞口尺寸：综合 2. 框、扇材质：铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度：综合 4. 开启方式：综合考虑在投标报价中 5. 其他：五金配件、门锁、百叶透气口、拉手紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、电动装置等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性、节能等技术要求，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	樘	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室【建筑与装饰工程】

标段：

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
11	010807001011	铝合金窗 平开窗 C7221	1. 门窗代号及洞口尺寸：综合 2. 框、扇材质：铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度：综合 4. 开启方式：综合考虑在投标报价中 5. 其他：五金配件、门锁、百叶透气口、拉手紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、电动装置等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性、节能等技术要求，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	樘	1				
		分部小计							
		0109 屋面及防水工程							
12	010901002012	屋面1板岩棉夹芯板 板厚100mm	1. 型材品种、规格：岩棉夹芯板 板厚100mm 绿建三星认证 2. 金属檩条材料品种、规格：详设计图纸 3. 接缝、嵌缝材料种类：详设计图纸 4. 其他，满足设计及相关规范要求	m ²	58.82				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室【建筑与装饰工程】

标段：

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
13	010903002013	1.5厚聚合物水泥基复合防水层	1. 1.5厚聚合物水泥基复合防水层 2. 洞口（管道）周边加强层、附加层、搭接层的费用应包含在投标报价的综合单价中 3. 防水收口处的密封含在综合单价的报价中 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m ²	7.2				
14	010904002014	聚氨酯防水涂料	1. 2mm厚聚氨酯防水涂料 2. 部位：柱周边 3. 洞口（管道）周边加强层、附加层、搭接层的费用应包含在投标报价的综合单价中 4. 防水收口处的密封含在综合单价的报价中 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m ²	4.8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室【建筑与装饰工程】

标段：

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
15	010902001015	1.5mm三元防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度： 1.5mm三元防水卷材 2. 防水层数：一层 3. 防水层做法：满足设计及规范要求 4. 卷材底油、嵌缝、接缝等费用均包含在综合单价中 5. 管道、洞口及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在本综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m ²	14.16				
		分部小计							
		0111 楼地面装饰工程							
16	011103003016	木地板地面	1. 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平内参3%防水粉，用木抹子搓平，原地面平整度够可免此工序 2. 铺木地板配套的防潮纸 3. 铺木地板，完成后表面进行光上蜡处理 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m ²	53.82				
		分部小计							
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
		本页小计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室【建筑与装饰工程】

标段：

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
17	011201001017	墙面一般抹灰 外墙	1. 9厚1:3数你砂浆粉层压实磨平 2. 其他：满足设计及相关规范要求	m ²	7.2				
18	011201001018	墙面一般抹灰 内墙	1. 墙体基层清扫干净，填补缝隙缺损 2. 7厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 6厚1:3水泥砂浆垫层找平 4. 5厚1:2.5水泥砂浆罩面磨光 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m ²	54.21				
19	011406001019	内墙面无机涂料	1. 分遍满刮腻子达2厚，找平，磨光 2. 喷（刷）白色无机矿物涂料（一底两面） 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m ²	54.21				
20	011204003020	外墙面砖	1. 4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 2. 外墙砖 3. 瓷砖勾缝剂擦缝 4. 其他，满足设计及相关规范要求	m ²	7.2				
		分部小计							
		0113 天棚工程							
		本页小计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室【建筑与装饰工程】

标段：

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
21	011302001021	铝合金方板吊顶	1. 直径8钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构的预埋件焊接或后置紧固件连接, 中距≤1200龙骨(专用), 中距<300-600 2. 0.8-1.0厚铝合金方板 3. 其他, 满足设计及相关规范要求	m ²	53.82				
		分部小计							
		单价措施项目清单							
		脚手架工程							
22	011701001030	综合脚手架	1. 搭设方式：投标人综合考虑 2. 搭设高度：详设计，并满足相关规定要求 3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整	m ²	54.26				
		分部小计							
		混凝土模板及支架（撑）							
		本页小计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室【建筑与装饰工程】

标段：

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
23	011702025031	其它现浇构件	1. 构件类型：综合 2. 支模高度：详设计，综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、砖胎膜等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其他要求：本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m ²						
		分部小计								
		垂直运输								
24	011703001032	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 本工程所需的所有垂直运输费用均综合考虑到本项中 3. 建筑物檐口高度、层数：综合 4. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求	项	1					
		分部小计								
		本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室【建筑与装饰工程】

标段：

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
25	011706001033	投标人认为应该考虑的措施项目	1、投标人认为应该考虑的措施项目 2、包括但不限于结构加强、结构补强、吊装、现有构筑物保护、现有医院正常运营措施等	项	1					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单计价表

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001022	安全文明施工费			3233.29			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		181.46			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		758.83			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		1303.22			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		989.78			
2	011707002023	夜间施工增加费						
3	011707003024	非夜间施工照明						
4	011707004025	二次搬运费						
5	011707005026	冬雨季施工增加费						
6	011707006027	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007028	已完工程及设备保护费						
8	011707008029	工程定位复测费						
合计					3233.29			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结 算 金 额（元）	备 注
1	暂列金额	3650.43		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		3650.43		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	3650.43	
合 计			3650.43	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共1页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

规费、税金项目计价表

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			1116.94
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		0.261	
合计					1116.94

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室【安装工程】

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
电气设备安装工程									
1	030412005034	双管荧光灯(T8)	1. 名称：双管荧光灯(T8) 2. 规格、型号：2x28w 3. 安装形式：杆吊,底边距地2.5m 4. 含灯具接线盒至灯具间的线、光源、电子镇流器、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 开关、插座和照明器靠近可燃物时,应采取隔热、散热等保护措施 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4				
2	030404034035	双联单控翘板开关	1. 名称：双联单控翘板开关 2. 规格：250V 10A翘板式 3. 安装方式：距地1.3m 4. 开关、插座和照明器靠近可燃物时,应采取隔热、散热等保护措施 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室【安装工程】

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
3	030404035036	单相二、三极暗插座	1. 名称：单相二、三极插座 2. 规格：10A 250V 安全型 3. 安装方式：底边距地0.3m 4. 开关、插座和照明器靠近可燃物时，应采取隔热、散热等保护措施 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2					
4	030411004037	电气配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 导线型号、材质、规格：WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位或线制：照明线路 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	53.4					
5	030411004038	电气配线 WDZ-BYJ-4	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 导线型号、材质、规格：WDZ-BYJ-4mm ² 4. 敷设部位或线制：照明线路 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	47.2					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室【安装工程】

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
6	030411001039	刚性阻燃管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：按设计及规范要求 6. 刨沟槽及恢复处理, 支吊架制作、安装 7. 拉线盒、转线盒综合考虑 8. 明配管按国家标准规范涂刷防火涂料 9. 穿引线 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	15.73				
7	030411001040	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：详设计要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	17.7				
		分部小计							
		单价措施项目清单							
		专业措施项目							
		本页小计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室【安装工程】

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
8	031301017048	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单计价表

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001041	安全文明施工费			69.54			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		3.90			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		16.32			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		28.03			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		21.29			
2	031302002042	夜间施工增加费						
3	031302003043	非夜间施工增加						
4	031302004044	二次搬运费						
5	031302005045	冬雨季施工增加费						
6	031302006046	已完工程及设备保护费						
7	031302008047	工程定位复测费						
合计					69.54			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结 算 金 额（元）	备 注
1	暂列金额	90.39		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		90.39		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	90.39	
合 计			90.39	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室【安装工程】

标段：

第1页共1页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

规费、税金项目计价表

工程名称： 健康管理中心二楼平台搭建配餐室【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			33.14
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		0.261	
合计					33.14